
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: KOMPLEKSOWA WYMIANA WODOMIERZY NA WODOMIERZE Z ODCZYTEM RADIOWYM NA TERENIE GMINY UŁĘŻ

ADRES INWESTYCJI: GMINA UŁĘŻ - msc. Drażgów , Żabianka , Białki Górne , Białki Dolne , Korzeniów , Ułęż , Sobieszyn , Zosin , Lendo Ruskie , Sarny , Podlodówka , Podlodów

NAZWA INWESTORA: Gmina Ułęż

ADRES INWESTORA: Ułęż 168, 08-504 Ułęż

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 2021-02-08

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2021-02-08

Data zatwierdzenia

Wymiana wodomierzy Gmian Ujęz
Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	WYMIANA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO ODCZYTÓW DROGĄ RADIOWĄ WRAZ Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU		
2	DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU		
	Kosztorys netto		
	VAT 23%		
	Kosztorys brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

Wymiana wodomierzy Gmian Ujęź
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wymiana wodomierzy Gmian Ujęź						
1		WYMIANA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO ODCZYTÓW DROGĄ RADIOWĄ WRAZ Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU				
1 d.1	KNR-W 2-15 0122-02 analiza indywidualna	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych (także redukcje przeróbki z "15" na "20") Wyszczególnienie robót: 1. Demontaż wodomierza, wyznaczenie miejsca wbudowania i wykonanie podejścia. 2. Przecinanie i gwintowanie rur. 3. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów lub konstrukcji wsporczej. 4. Skręcenie odcinków rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowych materiałem uszczelniającym. 5. Umocowanie podejścia uchwytami. 6. Plombowanie wodomierza	kpl.	1 000,000		
2 d.1	KNR 2-15 0112-02 analoga	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm R*0,955	szt.	1 000,000		
3 d.1	KNR-W 4-02 0126-02	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20 Klasa metrologiczna: H-R100, V-R50 jednostrumieniowy, suchobieżny	szt.	1 000,000		
4 d.1	Dostawa Materiału analiza indywidualna	Dostawa materiałów: 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20	szt.	30,000		
5 d.1	Dostawa Materiału analiza indywidualna	Dostawa materiałów: 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20 3. Układ ze wzmocnieniem sygnału (pkt 1 + antenka i przewód łączący pomiar z nadajnikiem)	szt.	30,000		
Razem dział: WYMIANA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO ODCZYTÓW DROGĄ RADIOWĄ WRAZ Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU						
2		DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU				
6 d.2	kalk. własna	Program odczytująco- raportujący	kpl	1 000,000		
7 d.2	kalk. własna	Zestaw komputerowym	kpl	2,000		
8 d.2	kalk. własna	Dostawa serwisu internetowego dla mieszkańców on-line	kpl	1,000		
Razem dział: DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

Wymiana wodomierzy Gmian Ułęż

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana wodomierzy Gmian Ułęż					
1		WYMIANA WODOMIERZY PRZYSTOSOWANYCH DO ODCZYTÓW DROGĄ RADIOWĄ WRAZ Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ I WDROŻENIEM SYSTEMU			
1 d.1	KNR-W 2-15 0122-02 analiza indywidualna	<p>Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych (także redukcje przeróbki z "15" na "20") Wyszczególnienie robót:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż wodomierza, wyznaczenie miejsca wbudowania i wykonanie podejścia. 2. Przycinanie i gwintowanie rur. 3. Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów lub konstrukcji wsporczej. 4. Skręcenie odcinków rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowych materiałem uszczelniającym. 5. Umocowanie podejścia uchwytami. 6. Plombowanie wodomierza 	kpl.		
		poz.3	kpl.	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
2 d.1	KNR 2-15 0112-02 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm R*0,955	szt.		
		poz.3	szt.	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0126-02	<p>Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20 <p>Klasa metrologiczna: H-R100, V-R50 jednostrumieniowy, suchobieżny</p>	szt.		
		1000	szt.	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
4 d.1	Dostawa Materiału analiza indywidualna	<p>Dostawa materiałów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20 	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	Dostawa Materiału analiza indywidualna	<p>Dostawa materiałów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wodomierz DN 20 2. Nakładka radiowa do wodomierzy DN 20 3. Układ ze wzmocnieniem sygnału (pkt 1 + antenka i przewód łączący pomiar z nadajnikiem) 	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2		DOSTAWA I URUCHOMIENIE SYSTEMU			
6 d.2	kalk. własna	Program odczytujący- raportujący	kpl		
		1000	kpl	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
7 d.2	kalk. własna	Zestaw komputerowym	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2	kalk. własna	Dostawa serwisu internetowego dla mieszkańców on-line	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000